

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**ΠΔΣΚΠ C03_Παραπόταμος Μέρικα**

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ	Επικαιροποίηση μελέτης και προώθηση υλοποίησης έργων αποκατάστασης, βελτίωσης υδραυλικής λειτουργίας και αύξησης της παροχетеυτικότητας του παραπόταμου του Μέρικα για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ	PRO-C03_01
ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ	Προστασία (Έργα σε υδατορεύματα και πλημμυρικές κοίτες)
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ	Μείωση της επικινδυνότητας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ	
<p>Για την περιοχή υπάρχει μελέτη η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή κλειστών ορθογωνικών οχετών με διαστάσεις 2*2m έως και 4*2m. Όμως λόγω του υψηλού κόστους του έργου και κυρίως του ότι πολιτική του ΤΑΥ είναι υπέρ των ανοικτών, ανεπένδυτων διατομών, προτείνεται η επικαιροποίηση της μελέτης που θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none">• Αποκατάσταση της συνέχειας της κοίτης των ρεμάτων που συμβάλλουν από το νότο στον κεντρικό κλάδο με διάνοιξη ανοιχτών καναλιών ανεπένδυτης διατομών.• Μελέτη για την κατασκευή λίμνης κατακράτησης στα ανάντη της περιοχής που συμβάλλει στο κεντρικό κλάδο από το Νότο.	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΔ Λευκωσίας
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ	Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
ΠΔΣΚΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΠΔΣΚΠ C03_ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ	ΜΕΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ	ΟΧΙ Το μέτρο εφαρμόζεται σε εφήμερο ποτάμι. Δεν σχετίζεται με ΥΣ της ΟΠΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Σε εξέλιξη
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	2021
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	5 400€
ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	-
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ	Εθνικοί Πόροι- Διαρθρωτικά Ταμεία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Μελέτη. Το κόστος περιλαμβάνει την αμοιβή για τη μελέτη