

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**ΠΔΣΚΠ C15_Ποταμός Βαθιάς και Παραπόταμος**

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ	Προστασία και διαμόρφωση κοίτης π. Βαθιά
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ	PRO- C15_02
ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ	Προστασία (Έργα σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες)
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ	Μείωση της επικινδυνότητας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ	
<p>Το μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή έργων προστασίας και διαμόρφωσης της κοίτης του κύριου κλάδου του π. Βαθιά, στο τμήμα από την εκβολή στη θάλασσα και προς τα ανάντη για μήκος 1.2km, μέχρι τη συμβολή του κεντρικού κλάδου του π. Βαθιά (κλάδος C15_2) σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες του ΤΑΥ (Υδρονομή Σύμβουλοι Μηχανικοί, 2014). Τα έργα περιλαμβάνουν διευθέτηση της κοίτης του ποταμού στο τμήμα αυτό με τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:</p> <p>(α) ανοικτή φυσική διατομή, (β) επένδυση των πρηνών με συρματοκιβώτια, (γ) μηκοτομική εξομάλυνση με αναβαθμούς και κατά το δυνατόν ήπιες κλίσεις. Οι αναβαθμοί θα είναι με συρματοκιβώτια ή ογκόλιθους της τάξης του 0.50-1.0m ανά τακτά διαστήματα.</p> <p>Στόχος του έργου είναι :</p> <p>(α) η παροχέτευση με ασφάλεια της παροχής πλημμύρας περιόδου επαναφοράς τουλάχιστον 20ετίας, (β) η προστασία από διάβρωση των πρηνών του ποταμού και η εξασφάλιση της ασφάλειας των παρόχθιων κατασκευών.</p>	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΤΑΥ Λεμεσού
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ	Τεχνικά Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ	ΜΕΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ	ΟΧΙ Το μέτρο εφαρμόζεται σε εφήμερο ποτάμι. Δεν σχετίζεται με ΥΣ της ΟΠΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Τα έργα υλοποιούνται από το Επαρχιακό Γραφείο του ΤΑΥ στη Λεμεσό
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	2016
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	500 000 €
ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	2 500€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ	Εθνικοί Πόροι
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Κατασκευή

